

**DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL RIPRISTINO  
MINIERA SANTA BRA' (DITTA POLAR SRL)  
MAGGIO 2021**

**COMPUTO METRICO RITOMBAMENTO SCAVO**

		UM	Quantità		
	Volume totale del riempimento	mc	1.149.981		
	Volume sterile a disposizione dalla coltivazione	mc	656.392		
	Volume sterile a disposizione dall'impianto di riciclaggio	mc	100.000		
	Volume sterile da acquisire dall'esterno	mc	437.294		
codice	descrizione		Quantità	importo	costo
			mc	Euro/mc	
polar.003	Stesa e compattazione di materiale di qualsiasi natura		656.392	0,79	518.550
polar.001	Carico e trasporto di materiale di qualsiasi natura nel raggio di 5 km con ritorno a vuoto		656.392	1,47	964.896
polar.003	Stesa e compattazione di materiale di qualsiasi natura		100.000	0,79	79.000
polar.001	Carico e trasporto di materiale di qualsiasi natura nel raggio di 5 km con ritorno a vuoto		100.000	1,47	147.000
polar.006	Carico e trasporto di materiale di qualsiasi natura nel raggio di 30 km con ritorno a vuoto		437.294	3,5	1.530.529
polar.003	Stesa e compattazione di materiale di qualsiasi natura		437.294	0,79	345.462
polar.005	RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO proveniente dall'impianto di riciclaggio della Polar escluso l'onere della movimentazione fino al luogo di impiego dei materiali e la successiva stesa e compattazione		100.000	4	400.000
polar.004	RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO e pietrame provenienti da cava di calcare, scevri da elementi terrosi, in opera per riempimenti, colmate, rilevati, rinfianchi o simili a qualsiasi profondità o altezza escluso l'onere della movimentazione fino al luogo di impiego del materiale - Costo per acquisto come da altre attività minerarie		437.294	0,95	415.429
<b>Totale costo per ritombamento scavo</b>				<b>Euro</b>	<b>4.400.866</b>