

2.5.2 Flussi attratti

Per il calcolo dei flussi attratti complessivamente dall'impianto in oggetto potenziato, si è fatto riferimento ai seguenti parametri, da considerarsi cautelativi, in quanto, al presente fine, assunti con i valori più critici rispetto alle ipotesi di operatività dei diversi impianti:

- capacità media/attesa operativa impianto di gestione rifiuti: pari a 10.000 Mg/a;
- giorni lavorativi (di conferimento all' impianto): 210/anno;
- portata media degli autocarri (rifiuti in ingresso): 7 Mg;
portata media degli autocarri (rifiuti in uscita): 15 Mg.

Sulla base di questi parametri, il traffico medio attratto, in condizioni di massima operatività attesa (10.000 Mg/a), non supererà i 10 veicoli/giorno per un totale di circa 20 percorrenze A/R. Anche considerando picchi di traffico occasionali, doppi di quelli medi, il massimo traffico attratto, nell'ipotesi cautelativa di una piena operatività dell'impianto, non supererà i 20 veicoli/giorno per un totale di circa 40 percorrenze A/R, pienamente compatibili con le infrastrutture viarie esistenti.