




## KEY MAP



## STRALCIO 1




## STRALCIO 2



## AREA 1

## PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016

L'INTERVENTO DI PROGETTO AVREBBE DOVUTO REALIZZARE LA RICOSTITUZIONE DEL BOSCO DI LECCO CON UN RIMBOSCHIMENTO DELL'AREA 1, CUI L'IMPIANTO ARBOREO È FALLITO.  
L'INTERVENTO, CHE ASSOMMAVA A MQ 5000 DI IMBOSCHIMENTO NETTO (SU UN'AREA TOTALE 5000 MQ) ERA PENSATO COME MISURA COMPENSATIVA FINALIZZATA A BILANCIARE LA RIDUZIONE DI VEGETAZIONE CAUSATA PER EFFETTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE VARIA NELL'AREA 2.



## PROGETTO IN VARIANTE

L'AREA 1, NON È INTERESSATA DALLE OPERE IN PROGETTO E VERRÀ UTILIZZATA LIMITATAMENTE AL FOGLIO 119 MAPPALE 361 PER IL REIMPIANTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI PRELEVATI DALL'AREA 3.



## AREA 2

## PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016

IN TALE AREA ERA SITUATA LA WTG 3, TUTTAVIA NON ERANO PREVISTI INTERVENTI POICHÉ ERA PRESENTE UN IMPIANTO DI EUCALIPTUS, GIUNTO A FINE TURNO, TANTO CHE NEL 2013 È STATO EFFETTUATO UN TAGLIO CULTURALE DELLE PIANTE PER RAGGIUNTA MATURITÀ DEL SOCRASSUOLO.


## PROGETTO IN VARIANTE

NON VERRÀ INSTALLATO L'AEROGENERATORE IN QUEST'AREA PERTANTO LA VEGETAZIONE PRESENTE NON VERRÀ INTACCATA DALLE OPERE IN PROGETTO.

## AREA 3


## PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016

LA SOTTRAZIONE DELL'AREA DI MACCHIA PRESENTE NELL'AREA 3 (NEL COMUNE DI DOMUSNOVAS FOGLIO 119 MAPPALE 385), PARI A CIRCA 550 MQ, SARÀ COMPENSATA DALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO NELL'AREA 1.



## PROGETTO IN VARIANTE

LA SOTTRAZIONE DELL'AREA DI MACCHIA PRESENTE NELL'AREA 3 (NEL COMUNE DI DOMUSNOVAS FOGLIO 119 MAPPALE 385), PARI A CIRCA 550 MQ, SARÀ COMPENSATA DALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO NELL'AREA 1, ALL'INTERNO DEL TERRENO SITUATO AL FOGLIO 119 MAPPALE 361 DEL COMUNE DI DOMUSNOVAS DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ SCRIVENTE.




## AREA 4

## PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016

GLI INTERVENTI CONSISTONO NELLA INZOLLATURA E NEL TRAPIANTO DI N. 4 INDIVIDUI DI OLIVO ADULTI, CHE SARANNO REIMPIANTATI NELL'AREA DELLA SOTTOSTAZIONE, IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA VICINALE.

## PROGETTO IN VARIANTE

NON SONO PREVISTE VARIANTI RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016.




## AREA 5

## PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016

PRELIEVO DEI PERASTRI E DEGLI EVENTUALI INDIVIDUI DI ALTRE SPECIE (IN TOTALE N. 10 INDIVIDUI) PRESENTI NELL'AREA 1. IL PRELIEVO DOVRÀ AVVENIRE MEDIANTE INZOLLATURA, FASE DI RIPOSO IN AREA DI CANTIERE E REIMPIANTO NELL'AREA DELLA SOTTOSTAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA VICINALE.

## PROGETTO IN VARIANTE


NON SONO PREVISTE VARIANTI RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016.



## AREA 6

## PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016

REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO COMPENSATIVO CON MESSA A DIMORA DI UN NUOVO FILARE DI EUCALIPTUS (485 M COMPLESSIVI) A LATO DELLA STRADA, PRELIEVO DEL PERASTRO E DEGLI ARBUSTI MEDIANTE INZOLLATURA, FASE DI RIPOSO IN AREA DI CANTIERE E REIMPIANTO NELL'AREA DELLA SOTTOSTAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA VICINALE.



## PROGETTO IN VARIANTE

NON SONO PREVISTE VARIANTI RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016.

## AREA 7

## PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016

REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO COMPENSATIVO CON MESSA A DIMORA DI UN NUOVO FILARE DI EUCALIPTUS A LATO DELLA STRADA, PRELIEVO DEL PERASTRO E DEGLI ARBUSTI MEDIANTE INZOLLATURA, FASE DI RIPOSO IN AREA DI CANTIERE E REIMPIANTO NELL'AREA DELLA SOTTOSTAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA VICINALE.



## PROGETTO IN VARIANTE

IN TALE TRATTO DI STRADA NON VERRANNO EFFETTUATE LAVORAZIONI, PERTANTO IL PROGETTO DI VARIANTE ESCLUDE DI EFFETTUARE DELLE MITIGAZIONI.

## AREA 8

## PROGETTO APPROVATO CON A.U. N.264 DEL 17/06/2016

REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO COMPENSATIVO CON MESSA A DIMORA DI UN NUOVO FILARE DI EUCALIPTUS A LATO DELLA STRADA (400 M) CON ESPIANTE E TRAPIANTO DI N. 2 ESEMPLARI ARBUSTIVI.



## PROGETTO IN VARIANTE

IN TALE TRATTO DI STRADA NON VERRANNO EFFETTUATE LAVORAZIONI, PERTANTO IL PROGETTO DI VARIANTE ESCLUDE DI EFFETTUARE DELLE MITIGAZIONI.

## LEGENDA

- CAVIDOTTO INTERRUPTO - PROGETTO IN VARIANTE
- VIABILITÀ\* - PROGETTO IN VARIANTE
- AEROGENERATORI - PROGETTO IN VARIANTE

## LEGENDA MITIGAZIONI

- REIMPIANTO IN PROGETTO
- ESPIANTE IN PROGETTO

PROVINCIA SUD SARDEGNA REGIONE SARDEGNA COMUNE DI MUSEI COMUNE DI DOMUSNOVAS



## IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE EOLICA DENOMINATO "MUSEI" DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI MUSEI E DOMUSNOVAS (SU)

OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ  
VALUTAZIONE DI VERIFICA PRELIMINARE ai sensi dell'Art.6, comma 9 D.Lgs 3 aprile 2006, n.152

COMMITTENTE  
**ESNA SRL**  
VIA CONSOLATA, 5/3, 12073 CEVA (CN)  
T. +390232875128 (ufficio operativo)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
RESPONSABILE DEL PROGETTO  
**FAVERO ENGINEERING**  
VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 27  
20124 MILANO (MI)  
+390232875128  
Ing. FRANCESCO FAVERO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Settembre 2023	PRIMA EMISSIONE	Ing. A. Lunardi	Paes. R. Gonnelli	Ing. F. Favero
01					
02					
03					
04					

ELABORATO  
TITOLO  
**ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO CON A.U. N. 264 DEL 17/06/2016**

DETTAGLI DEL DISEGNO  
SCALA GENERALE  
**IND.**  
SCALA PARTICOLARE  
**IND.**  
ARCHIVIO  
FILE  
S.D., 302  
STILE DI STAMPA  
FAVERO ENGINEERING-IG

CODIFICA  
FASE PROGETTUALE  
**DEFINITIVO**  
CATEGORIA  
**ELG**  
PROGRESSIVO  
**0 5 2**  
REVISIONE  
**00**