


INQUADRAMENTO ORTOFOTO (SCALA 1:2'500)



INTERVENTO N. 3 - INTERVENTO N. 4

Installazione grigliati (rettangolo blu) nella porzione di canale avente copertura realizzata con soletta in cemento armato:

- taglio a sezione obbligata della soletta in cemento armato e conferimento a discarica autorizzata del materiale;
- inserimento della struttura portante a supporto dei grigliati;
- installazione di grigliati carrabili.



INTERVENTO N. 5

Installazione grigliati (rettangolo blu) nella porzione del canale avente copertura in elementi prefabbricati (cemento armato):

- rimozione della copertura in cemento armato e conferimento a discarica autorizzata del materiale;
- inserimento della struttura portante a supporto dei grigliati;
- installazione di grigliati carrabili.




SCALA 1:1'000



INTERVENTO N. 1 - INTERVENTO N. 2

Pulizia di alveo naturale (aree evidenziate in giallo):

- asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni;
- rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili;
- recupero e conferimento a discarica autorizzata degli eventuali rifiuti presenti all'interno della sezione del corso d'acqua.



INTERVENTO N. 6

Pulizia del canale Funtanedda (tratti A e B, evidenziati in arancione):

- asportazione dei sedimenti e degli eventuali rifiuti presenti all'interno del canale tombato;
- conferimento a discarica autorizzata del materiale.

