



COMUNE DI SASSARI

(PROVINCIA DI SASSARI)

IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE DA
IMPIANTO EOLICO E AGRI - FOTOVOLTAICO
POTENZA NOMINALE 13103,37 kW
IN SASSARI - LOC. "CAMPANEDDA"

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI:

Ing. Antonio Fraghì

Ing. Giuseppe Fraghì

Ing. Francesca Frongia

COMMITTENTE:

BENTUSOLIANA

ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.

via Cavour n. 33, Sassari, 07100

TITOLO:

COMPUTO METRICO DISMISSIONE

TAVOLA:

PD-R10

CODICE ELABORATO:

PD-R10

DATA:

Maggio 2024

AGGIORNAMENTO:

SCALA:

na

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

LAVORI A MISURA

1 D.8011 11/07/2011	Compenso per la rimozione di pannello fotovoltaico eseguita con lo smontaggio dal supporto, la disconnessione dei collegamenti alla linea elettrica, l'accatastamento in area di im ... rifiuti speciali del materiale non riutilizzabile, compresi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica.							
	rimozione pannelli costituenti l'impianto					8'811,00		
	SOMMANO cadauno					8'811,00	3,33	29'340,63
2 D.8012 11/07/2011	Compenso per la rimozione di tracker monoassiali, compresa struttura, motorizzazopmo, cablaggi. La struttura portante di sostegno dei pannelli (tracker) sono rimosse tramite smont ... trici e il relativo riutilizzo. Compensato con l'eventuale recupero di costo per la vendita dei materiali riciclabili.							
	campo 1: tracker 22					29,00		
	Campo 1: tracker 11 *(par.ug.=+0,5*33)	16,50				16,50		
	Campo 3: tracker 22					113,00		
	Campo 3: Tracker 11 *(par.ug.=31*0,5)	15,50				15,50		
	Campo 4-5: Tracker 22 *(par.ug.=33+32)	65,00				65,00		
	Campo 4-5: Tracker 11 *(par.ug.=100+13)	113,00				113,00		
	SOMMANO cadauno					352,00	70,00	24'640,00
3 D.8012b 19/04/2024	Compenso per la rimozione distruttura portante di sostegno dei pannelli fissi sono rimosse tramite smontaggio meccanico, per quanto riguarda la parte aerea, e tramite estrazione d ... trici e il relativo riutilizzo. Compensato con l'eventuale recupero di costo per la vendita dei materiali riciclabili.							
	Campo 2: supporto fisso da 22 moduli					105,00		
	SOMMANO cadauno					105,00	70,00	7'350,00
4 D.819 19/04/2024	Compenso per la rimozione degli inverter presenti sul campo. Compreso ogni onere di smontaggio, trasporto ed eventuale conferimento a discarica. Compensato con l'eventuale recupero di costo per la vendita dei materiali riciclabili.							
						31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	100,00	3'100,00
5 D.8013 11/07/2011	Compenso per la rimozione di linea elettrica eseguita con lo smontaggio dei giunti e delle connessioni, lo sfilamento delle linee e l'accatastamento in idoneo luogo di raccolta per ... rimozione completa delle linee. Compensato con l'eventuale recupero di costo per la vendita dei materiali riciclabili.							
	compenso a corpo per rimozione e smaltimento linee					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	38'000,00	38'000,00
6 D.8014	Compenso per la rimozione di cabina elettrica eseguita con lo smontaggio delle apparecchiature esistenti la selezione							
	A R I P O R T A R E							102'430,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'430,63
11/07/2011	dei materiali riutilizzabili per il successivo avvio a piattafo ... scun corpo di fabbrica demolito. Compensato con l'eventuale recupero di costo per la vendita dei materiali riciclabili.							
	cabine di trasformazione interne all'impianto					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5'291,66	26'458,30
7 D.8015 11/07/2011	Compenso per la rimozione di copertine dei pozzetti e l'interramento dei vani alloggianti le linee elettriche costituenti il sistema di raccolta dell'impianto fotovoltaico. Le oper ... n terra vegetale per il ripristino della cotica superficiale del terreno. Il tutto compnsato per ogni pozzetto demolito.							
	rimozione pozzetti esistenti					85,00		
	SOMMANO cadauno					85,00	42,96	3'651,60
8 D.816 06/03/2024	Rimozione e smaltimento recinzione metallica perimetrale, compreso il conferimento in discarica autorizzata. Compreso gli oneri della dismissione delle piantane di sostegno. recinzioni perimetrali campi					2'370,00		
	SOMMANO m					2'370,00	10,00	23'700,00
9 D.817 06/03/2024	Rimozione di cancelli metallici, compreso l'onere del trasporto in discarica autorizzata					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	150,00	900,00
10 D.818 06/03/2024	Dismissione dell'impianto di videosorveglianza perimetrale, compreso la dismissione dell'impianto di controllo TVCC. Compreso gli oneri rivenienti dal conferimento delle apparecchiature RAEE e gli oneri del conferimento in discarica delle apparecchiature non RAEE.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
11 D.820 19/04/2024	Oneri a corpo per smontaggio, disinstallazione, carico, trasporto e conferimento a discarica/recupero dell'aerogeneratore in progetto, in ogni sua parte: pale, navicella, rotore, t ... Al costo è stato già decurtato il ricavo per eventuale riciclaggio di materiale. Valutato per ciascuna turbina smaltita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	65'000,02	65'000,02
12 SAR23_PF.0001. 0002.0001 19/04/2024	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. Asportazioni massciata stradale e piazzole Tratto B-D	500,05		3,500	0,400	700,07		
	A R I P O R T A R E					700,07		224'140,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					700,07		224'140,55
	Tratto C-O	270,75		3,500	0,400	379,05		
	Tratto F-G	164,02		3,500	0,400	229,63		
	Tratto H-I	91,50		3,500	0,400	128,10		
	Tratto L-M	490,72		3,500	0,400	687,01		
	Tratto N-U	698,58		3,500	0,400	978,01		
	Tratto Q-R	331,24		3,500	0,400	463,74		
	Tratto S-T	37,59		3,500	0,400	52,63		
	Tratto A-E largh media	845,41		6,500	0,400	2'198,07		
	SOMMANO m³					5'816,31	4,48	26'057,07
13 D.821 19/04/2024	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli latera ... rasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Tratto CLS da rimuovere a fine montaggio - alcuni tratti di A-E *(par.ug.=220+140)	360,00		6,500	0,100	234,00		
	SOMMANO m²					234,00	12,62	2'953,08
14 D.822 19/04/2024	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO E ARMATURA DELLA FONDAZIONE AEROGENERATORE. Con ausilio di demolitore meccanico, sono comprese le puntellature, i nponti di servizio intern ... a demolire. Compreso il relativo conferimento a discarica, la rimozione dei ferri di armatura e il riciclo degli stessi. Demolizione strutture di fondazione aerogeneratori fino a -1m (diametro 40 m) *(par.ug.=3,14*0,25*40^2)	1256,00			1,000	1'256,00		
	SOMMANO m³					1'256,00	60,00	75'360,00
15 D.823 19/04/2024	RECUPERO CAVI 36kV. Compenso per la rimozione di linea elettrica eseguita con lo smontaggio dei giunti e delle connessioni, lo sfilamento delle linee e l'accatastamento in idoneo l ... cupero di costo per la vendita dei materiali riciclabili. Valutato per i soli cavi 36 kV da stazione utente a SE Terna.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	47'000,00	47'000,00
16 D.824 19/04/2024	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per ripristino strade e piazzole, compresa la piantumazione di nuovi elementi arborei Vedi voce n° 12 [m³ 5 816.31]					5'816,31		
	SOMMANO m³					5'816,31	30,00	174'489,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							550'000,00
	T O T A L E euro							550'000,00

	A R I P O R T A R E							550'000,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							550'000,00

Sassari, _____

il progettista
ing. Antonio Fraghi'

	A R I P O R T A R E							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--