



LEGENDA EDIFICI:

- A EDIFICIO CARICAMENTO RSO
- B EDIFICIO FOSSA SCORIE/RSU
- C EDIFICIO FORNO ROTATIVO

LEGENDA PIANO COPERTURA - STATO COMPARATIVO:

1	INGRESSO IMPIANTO	19	STOCCAGGIO MATERIE PRIME (ESISTENTE)	44	SERBATOIO GASOLIO INTERRATO DA 9 m³ (DA SOSTITUIRE)	71	AIRCOOLER R101 (FUTURO)
2	INGRESSO IMPIANTO PEDONALE	20	CABINA POMPE SODA CAUSTICA (ESISTENTE)	46	DOSAGGIO CARBONI ATTIVI (DA SOSTITUIRE)	72	CONDENSATORE ORC101 (FUTURO)
3	UFFICI ESISTENTI DI PRIORITA' DELL'ATTUALE CONCESSIONARIO	21	VANO BOMBOLE DI CALIBRAZIONE E COMPRESSORE ARIA SME (ESISTENTE)	47	BRUCIATORE BR PC102 (ESISTENTE)	73	CALDAIA RADIANTE C101A (FUTURO)
4	CABINA ENEL (ESISTENTE)	22	RISERVA IDRICA (ESISTENTE)	50	INIEZIONE UREA S.N.C.R. (ESISTENTE)	74	CALDAIA CONVETTIVA C101B (FUTURO)
5	LOCALE TRAFIO TR2 (ESISTENTE)	23	GRUPPO ELETTOGENO DA 380 KW CON VASCA DI CON. (ESISTENTE)	51	SERRANDA DI EMERGENZA LGD-01 (DA SOSTITUIRE)	75	AREA VERDE (FUTURA)
6	PESA (ESISTENTE)	24	LOCALE BIDONI PULITI (ESISTENTE)	52	RISERVA IDRICA ANTINCENDIO 36m³ (FUTURO)	76	RACK TUBAZIONI E CANALINE (FUTURO)
7	AREA STOCCAGGIO CONTAINER (ESISTENTE)	25	MENSA (ESISTENTE)	53	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (FUTURO)	77	VASO DI ESPANSIONE D103 (FUTURO)
8	AREA VERDE (ESISTENTE)	26	UFFICIO TECNICO (ESISTENTE)	54	CABINA SME (ESISTENTE)	78	VASCA DI PRIMA PIOGGIA (FUTURA)
9	VASCHE INTERRATE (ESISTENTE)	29	FILTRI A SACCO (ESISTENTE)	58	SERBATOIO ACQUA ADDOLCITA D105 (FUTURO)	83	AREA DI SBARCO STRUMENTAZIONE SME (FUTURA)
10	AREA DI LAVAGGIO (ESISTENTE)	30	SERBATOIO SODA SS101 (ESISTENTE)	59	CENTRALINA DECOMPRESSIONE AZOTO (FUTURO)	85	DISOLEATORE PER ACQUE DI SECONDA PIOGGIA (FUTURA)
11	DEPOSITO CENERI (ESISTENTE)	31	ESSICCATORE ESS101 (ESISTENTE)	63	SCAMBIATORE ACQUA / FUMI S101 (FUTURO)	86	SERBATOIO POLMONE GASOLIO DA 200 LITRI (ESISTENTE)
12	IMPIANTO LAVA BIDONI (ESISTENTE)	32	COMPRESSORE C302 A/B (ESISTENTE)	64	SERBATOIO GASOLIO RIFORMIMENTO MEZZI OPERATIVI (FUTURO)	87	SKID ADDOLCITORE (FUTURO)
13	PARCHEGGI (ESISTENTE)	33	DOSAGGIO BICARBONATO (ESISTENTE)	65	COLONNINA RIFORMIMENTO MEZZI OPERATIVI (FUTURA)		
14	SPOGLIATOI - BAGNI (ESISTENTE)	39	REATTORE VENTURI RV101 (ESISTENTE)	66	UFFICINA / MAGAZZINO / ATTREZZATURE (FUTURO)		
15	RISERVA IDRICA 15 m³ VIGILI DEL FUOCO (ESISTENTE)	41	POST-COMBUSTORE PC101 (DA SOSTITUIRE)	67	PASSARELLA ACCESSO A COPERTURA EDIFICIO A (FUTURO)		
16	SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE VIGILI DEL FUOCO (ESISTENTE)	42	TORRE DI LAVAGGIO TL101 / CAMINO CA101 (DA SOSTITUIRE)	68	USCITA SECONDARIA DI EMERGENZA (FUTURO)		
17	FILTRO A MANICHE F101 (ESISTENTE)	43	TORRE DI QUENCHING E101 (DA SOSTITUIRE)	69	PARCHEGGI (FUTURO)		

LEGENDA - Aggiornamenti emersi con le richieste di integrazione formulate durante CdS del 28/11/2023;

- 38 SOSTITUZIONE BRUCIATORE IN TESTA AL FORNO
- 41 SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE POST-COMBUSTORE CON ANALOGA APPROPRIATA
- 43 SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE TORRE DI QUENCHING CON ANALOGA APPROPRIATA
- 44 SOSTITUZIONE SERBATOIO GASOLIO ESISTENTE DA 22 m³ CON UNO DA 9 m³
- 46 SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI DOSAGGIO CARBONI ATTIVI
- 48 SOSTITUZIONE BRUCIATORE BR PC101
- 51 SOSTITUZIONE DELLA SERRANDA DI EMERGENZA LGD-01
- 52 RISERVA IDRICA ANTINCENDIO 36m³
- 64 NUOVO SERBATOIO GASOLIO PER RIFORMIMENTO MEZZI OPERATIVI
- 65 NUOVA COLONNINA PER RIFORMIMENTO MEZZI OPERATIVI
- 66 CAMBIO DESTINAZIONE: DA LOCALE ORC A MAGAZZINO
- 70 NUOVA POSIZIONE PER IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO ORC
- 72 NUOVA POSIZIONE CONDENSATORE ORC101
- 75 NUOVA BARRIERA VERDE PERIMETRALE DELLA LARGHEZZA DI ALMENO 3 METRI
- 84 SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO E DI BUONA PARTE DELLA STRUMENTAZIONE DI CAMPO

- Modifiche non sostanziali comprese nell'istruttoria di riesame AIA
- Aggiornamenti emersi con le richieste di integrazione formulate durante CdS del 28/11/2023
- NUOVA SUPERFICIE AD USO DELL'IMPIANTO S=895 mq
- VECCHIA SUPERFICIE AD USO DELL'IMPIANTO S=239 mq
- PERCORSO TUBAZIONI INDICATIVO ACQUA SURRISCALDATA

DD	21/10/2024	EMMISSIONE	FARCUF1	TAMBINI	GIANNACE
REV	DATA	NOTE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
OGGETTO DELL'APPALTO					
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LAVORI DI REVAMPING E ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE SITO PRESSO L'AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS "ai sensi art.183 e ss. D.Lgs 50/2016 e s.m. e i."					
CONCEDENTE					
SO.G.AER. SpA Via Traversatori snc - 09063 Elmas (CA) P.I. 01098070904 Tel. +39 070-211211 Fax. +39 070-211212					
PROGETTISTA					
INGEGNERIA MGF SEDE LEGALE: 00186 Roma, Italia - 00186 Roma (RM) SEDE OPERATIVA: Piazza Roma, 200 - 00186 Roma (RM) P.I. 01239770902 Tel. +39 06-2601701 Fax. +39 06-2601702					
CONCESSIONARIO					
ECO TRAVEL S.r.l. Via Carlo di Borbone snc 00186 Roma (RM) P.I. 02299770902 Tel. +39 06-2601701 Fax. +39 06-2601702					
FASE DI PROGETTO					
1. PRELIMINARE					
2. ESECUTIVA					
COMMISSIONE					
M23004					
DENOMINAZIONE TAVOLA					
PLANIMETRIE, VISTE E SEZIONI - STATO COMPARATIVO					
SIRE					
GD					
SOGRA					
-					
PAGINA					
02 di 03					
SCHEDA					
N. M23004-GD-0014					