



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

A e-distribuzione S.P.A. Macro Area Nord Ovest -
Area -Operativa Regionale Sardegna -
Programmazione e Gestione Lavori - Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Iglesias
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: Nuova Linea in cavo interrato MT da CSAT Carloforte n. D7001401527 a Cabina Rombi n.481334 Comune di Carloforte Provincia del Sud Sardegna. EDIS92536033 AtenaID_60590159. Comune: Carloforte. Proponente: e-distribuzione S.P.A. - Area Operativa Rete Sardegna - Unità Territoriale CAGLIARI. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di screening presentata da codesta Società il 19 giugno 2025 (prot. D.G.A. n. n. 17661 del 18.01.2025), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda il progetto di una nuova linea in cavo interrato MT da realizzare nel comune di Carloforte tra la cabina di trasformazione MT/BT denominata CSAT Carloforte n. D7001401527, sita in Via Primo Maggio, e la cabina di trasformazione MT/BT denominata Cabina Rombi n.481334, sita lungo la Salita Rombi.

La nuova linea in progetto, con origine nella cabina di trasformazione MT/BT CSAT Carloforte, interessa tracciati stradali pubblici esistenti, per una lunghezza complessiva di circa 1900 m, ed è così suddivisa: Via I Maggio (285 m su asfalto/terra), Via Sandro Pertini (115 m su asfalto), Via Salvo D'Acquisto (600 m su asfalto), Salita Rombi (875 m su asfalto).

L'intervento prevede le seguenti attività:

- scavo a sezione obbligata (profondità minima pari a 1,20 m, larghezza 0,40 m) per un volume di scavo pari a circa 900 m³;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- posa dei corrugati in PE a doppia parete (Ø 160 mm);
- richiusura degli scavi con materiale inerte opportunamente rullato per ripristinare il sottofondo stradale esistente. La presenza dei cavi elettrici verrà segnalata con apposito nastro monitore di segnalazione, da posare lungo lo scavo a un'altezza non inferiore ai 20 cm dall'estradosso del tubo;
- infilaggio dei cavi MT interrati del tipo a elica visibile con conduttori in Al, isolamento a spessore ridotto, schermo in tubo di Al e guaina in PE, del tipo ARE4H5EX (isolamento in XLPE) 12/20kV sezione 3x (1x240) mmq;
- realizzazione dei giunti del cavo;
- ripristino dell'asfalto.

L'intervento in progetto prevede la sovrapposizione delle diverse fasi di lavorazione, con la presenza di più imprese e l'esecuzione dei lavori per tratte, e il completo ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori. La società proponente ha previsto inoltre le seguenti misure mitigative:

- *"minimizzare gli sbancamenti per evitare erosione del suolo;*
- *le operazioni di costruzione non verranno effettuate durante il periodo più significativo per la nidificazione e riproduzione della fauna e dell'avifauna, saranno svolte solo nelle ore diurne, in tempi il più possibile ristretti e con mezzi che non determinino impatti acustici significativi;*
- *le opere di cantiere saranno minime e provvisorie, smantellate subito dopo la realizzazione dell'impianto;*
- *di norma non saranno abbattuti alberi di nessuna specie.*

Per la realizzazione dell'intervento è stata stimata una tempistica di n.80 giorni lavorativi".

Le opere previste ricadono per una porzione preponderante, pari a circa 1600 m, all'interno dei confini della ZSC "Isola di San Pietro" (ITB040027) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione degli stessi siti ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse ricadono parzialmente in corrispondenza di una zona in cui risulta la presenza dell'habitat prioritario di interesse comunitario cod. 9540* "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici".

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- CO_GEN_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- CO_GEN_13: sarà mantenuta la continuità territoriale tramite adeguati varchi e/o corridoi ecologici;
- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- CO_CANT_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

vista la necessità da parte dell'ufficio Scrivente di prevedere l'adozione della seguente condizione d'obbligo:

- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

considerata la tipologia realizzativa dell'intervento e la relativa localizzazione, che si sviluppa lungo la viabilità pubblica esistente, e tenuto conto delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

19.03.2025, si ritiene che l'intervento in oggetto se attuato nel rispetto delle Condizioni d'Obbligo individuate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI