



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Soc. e-distribuzione Spa  
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Tempio  
e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna settentrionale NORD EST

**Oggetto:** Linea BT nuova fornitura ANAS Spa Loc. Sos Fangos - Comune di Oschiri.  
**Riferimento** EDIS104860767 AUT\_ 60636257. **Comuni:** Oschiri e Ozieri. **Proponente:**  
e-distribuzione S.p.A. **Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V. Inc.A.), deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di screening di codesta società pervenuta il 18 febbraio 2026 (prot. D.G.A. n. 5390 del 19.02.2026), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza in esame riguarda un progetto di nuovi impianti di rete di distribuzione, finalizzati all'attivazione di una nuova utenza, che prevede la realizzazione di una linea BT, parte in cavo aereo e parte in cavo interrato, in località Sos Fangos, nel territorio dei seguenti comuni:

- comune di Oschiri, su aree distinte catastalmente al foglio 36, particelle 180-179-186;
- comune di Ozieri, su aree distinte catastalmente al foglio 17, particella 208.

Il progetto in esame prevede la realizzazione delle opere riportate di seguito.

**Linea BT in cavo aereo.**

Il tracciato della linea BT in cavo aereo si sviluppa per una lunghezza di circa 230 m, con origine da una linea BT aerea esistente. L'intervento consiste nella demolizione di n.1 sostegno esistente in CAC, non idoneo per la derivazione della nuova linea aerea BT, e l'impiego di n.5 nuovi sostegni, del tipo in lamiera saldata ottagonale (n.2 sostegni tipologia 10/E/15, n.3 sostegni tipologia 10/B/14). I sostegni saranno infissi su blocco di fondazione di tipo monolitico con calcestruzzo cementizio dosato di modo da ottenere una resistenza caratteristica non inferiore ai 150 Kg/cm<sup>2</sup>. Si prevede l'impiego di un cavo per bassa tensione quadripolare autoportante a elica visibile con anime di fase in alluminio e anima di neutro portante



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

in lega di alluminio nella formazione 3x70+1x54,6 N. Il materiale impiegato per l'isolamento delle singole anime sarà costituito da guaina di PVC sia per i conduttori di fase, che per il conduttore di neutro.

#### **Linea BT in cavo interrato.**

La linea BT in cavo interrato si sviluppa per una lunghezza di circa 559 m, in derivazione dalla suddetta linea BT in cavo aereo. Si prevede l'impiego di un cavo per bassa tensione quadripolare a elica visibile con conduttori di alluminio isolati con gomma etilenpropilenica a alto modulo elastico, o con XLPE, sotto guaina di PVC e formazione 3x150+95N. La linea verrà posata nello scavo, dentro canalizzazioni in tubo protettivo flessibile "tipo corrugato" in polietilene a alta densità per la struttura esterna, e polietilene a bassa densità per la guaina interna (diametro da 125 mm), alla profondità di 1,00 m dall'estradosso della tubazione rispetto al piano stradale. Durante le operazioni rinterro si prevede la posa di un apposito nastro monitor per tutto lo sviluppo dello scavo.

A completamento dell'intervento è prevista la posa di n. 1 colonnino in vetroresina da esterno come contenitore di morsetterie per i cavi di bassa tensione, che comporta la realizzazione delle seguenti lavorazioni: scavi per fondazioni e cavi interrati a sezione obbligata, getto del calcestruzzo, posa in opera dei sostegni e del cavo interrato, rinterro cavo interrato, tesatura dei cavi aerei.

Per la realizzazione degli interventi in oggetto è stata stimata una tempistica di circa 1 mese.

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC "Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri" (ITB011113) e della ZPS "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" (ITB013048) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. Le opere ricadono inoltre all'interno dei confini dell'IBA173 Campo di Ozieri. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse si collocano in un' area non interessata dalla presenza di habitat di interesse comunitario, attigua agli areali della Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*).

Tutto ciò premesso,

viste e condivise le seguenti Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN\_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Sito Natura 2000;

- CO\_GEN\_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO\_GEN\_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO\_GEN\_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO\_GEN\_9: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;
- CO\_GEN\_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO\_CANT\_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

considerata la necessità da parte dell'ufficio scrivente di prevedere la prescrizione della seguente Condizione d'Obbligo:

- CO\_CANT\_3: per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate;

considerate le tipologie, le dimensioni e le caratteristiche realizzative dell'intervento in esame, e tenuto conto delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che l'intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**  
**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI