REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Carloforte
A e-distribuzione SpA Macro Area Nord Ovest Area Operativa Regionale Sardegna Programmazione e Gestione Lavori Autorizzazioni e Patrimonio Industriale
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale

Oggetto: **Nuova linea BT in cavo interrato e nuovi colonnini in VTR in località Bocchette nel Comune di Carloforte (SU). EDIS113792973 AtenaID_60866258. Comune: Carloforte. Proponente: e-distribuzione SpA. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i. (Screening). Parere.**

In riferimento alla nota di codesto Comune pervenuta il 10 agosto 2026 (prot. D.G.A. n.25011 di pari data), con la quale è stata convocata la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona (ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 8 agosto 1990, n.241) per l'intervento in oggetto, esaminata la documentazione della società e-distribuzione SpA inviata con la suddetta nota, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda la realizzazione di una nuova linea in cavo interrato BT e la posa di n.3 nuovi colonnini in VTR, su un'area ubicata in località Bocchette, nel territorio comunale di Carloforte, distinta catastalmente al foglio 16, mappali 491-349.

La nuova linea elettrica in progetto, in derivazione da una linea BT su sostegno esistente, si sviluppa lungo tracciati stradali sterrati esistenti, per una lunghezza complessiva pari a circa 243 m. In particolare il progetto della nuova linea BT in cavo interrato prevede le seguenti opere:

- posa di n.1 tubazione (Ø125mm), al cui interno verrà alloggiato un cavo BT (3x95+50C) di lunghezza complessiva pari a 7,40 m, che a partire dal sostegno BT esistente (Nodo 254815) si collegherà al nuovo colonnino in VTR n.1;

- posa di n.1 tubazione (Ø125mm), al cui interno verrà alloggiato un cavo BT (3x95+50C) di lunghezza complessiva pari a 133,60 m, che a partire dal nuovo colonnino in VTR n.1 si collegherà al nuovo colonnino in VTR n.2;
- posa di n.1 tubazione (Ø125mm), al cui interno verrà alloggiato un cavo BT (3x95+50C) di lunghezza complessiva pari a 100,40 m, che a partire dal nuovo colonnino in VTR n.2 si collegherà alla nuova cassetta da incasso in VTR UD25;
- posa di n°1 tubazione (Ø125mm), al cui interno verrà alloggiato un cavo BT (3x95+50C) di lunghezza complessiva pari a 2,10 m, che a partire dalla nuova cassetta da incasso in VTR UD27 si collegherà al contatore.

La posa delle canalizzazioni avverrà mediante uno scavo a cielo aperto con tecnica tradizionale (larghezza di 0,50 m, profondità di 1,00 m) rispetto al piano di campagna. È previsto il ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze. La presenza dei cavi elettrici verrà evidenziata con apposito nastro di segnalazione, posato lungo lo scavo a un'altezza non inferiore ai 20 cm dall'estradosso del tubo. Per l'esecuzione dei lavori, da svolgersi nel mese di dicembre 2026, è stata stimata una durata pari a 5 giorni lavorativi.
Le opere previste ricadono all'interno della ZSC "Isola di San Pietro" (ITB040027) e della ZPS "Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro" (ITB043035) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse si collocano in un'area in cui risulta la presenza dell'habitat prioritario di interesse comunitario cod. 9540* "Pinete mediterranee di Pini mesogeni endemici" e dell'habitat cod.5430 "Frigane endemiche dell' Euphorbio-Verbascion".
Tutto ciò premesso,
viste e condivise le seguenti Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la

presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio,
- CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- CO_CANT_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

considerato che nella CO_GEN_2, prevista dalla società proponente, non è stato indicato il periodo di interruzione delle attività, si rileva la necessità da parte dell'ufficio scrivente di prevedere la seguente ulteriore Condizione d'Obbligo:

- CO_GEN_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;

considerata la tipologia realizzativa delle opere in progetto, che si sviluppano lungo un tracciato sterrato esistente, preso atto delle dimensioni delle opere, e tenuto conto delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che l'intervento se attuato nel rispetto della proposta

presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI

Firmato digitalmente da
DANIELE SIUNI
12/10/2026 19:01:08